



## Original EG-Konformitätserklärung

Original EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Hiermit erklären wir, Kurschildgen GmbH, dass die nachfolgend beschriebene Maschine / Lastaufnahmemittel aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Sicherheitsanforderungen der betreffenden EG-Richtlinie entspricht.

\*\*\*\*\*

### Ka3

Tiger Kastengreifer für Stahl-Lagerkästen und Körbe

zum Kran-Transport von Stahlblechkästen, Transportkörben und Waschkörben

für den Kranbetrieb zum Transport von:

-Sichtlager- und Stapeltransportkästen des Kastenherstellers SSI Schäfer,

Schäfer-14/7-2, Schäfer-14/7-2 Z, Schäfer-14/6-A, Schäfer-14/6-2, Schäfer-14/6-2 Z, Schäfer-14/6-2 H, Schäfer-14/6-2 G, Schäfer-10/6-b

-Transport- und Reinigungskörben des Kastenherstellers Metallform

Metallform-MF 4014, Metallform-MF 4013, Metallform-MF 4012, Metallform-MF 4008, Metallform-MF 4005, Metallform-MF 4004, Metallform-MF 4003, Metallform-MF 4002, Metallform-MF 4001

Ausführung mit manueller Hebel-Arretierung

Formschlüssige Lastaufnahme

Mit Kranaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401

Traglast [kg]: 200

Greifweite [mm]: 330, 326, 322, 321, 320

Abstand X [mm]: 80

Ausführung: mit Kranöse

Eigengewicht [kg]: 5

Serien-Nummer: 22653

Baujahr: 02/2024

Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert

zu Lieferschein: LI-202402-78107 Ihre Bestellung: Mail Herr Matthias Galle Datum: 19.02.2024

\*\*\*\*\*

Harmonisierte Normen, sonstige technische Normen und Spezifikationen:

DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung

und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010

**angewandt nur bei Lastaufnahmemittel für Kranbetrieb**

DIN EN 13155 - Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel; Deutsche Fassung EN 13155:2003+A2:2009

DIN 15003 - Hebezeuge - Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Kräfte, Begriffe

DIN 15026 - Hebezeuge - Kennzeichnung von Gefahrstellen

DGV Regel 100-500 (bisher BGR 500) - Kapitel 2.8 (Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb)

**angewandt nur bei Lastaufnahmemittel für Gabelstaplerbetrieb**

VDI 3578 - Anbaugeräte für Gabelstapler

DGV Vorschrift 68 (bisher BGV D27) - Flurförderzeuge

Bergisch Gladbach, den 20.02.2024

*i. A. B. Roll*

i.A. B. Roll (Technische Leitung) / Bevollmächtigter für die technischen Unterlagen

KURSCHILDGEN GmbH  
Hebezeugbau

Gustav-Stresemann-Str. 1  
51469 Bergisch Gladbach

Tel. 02202-98923-0  
Fax 02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de  
www.tigerhebezeuge-shop.de

**Prüfblatt / Prüfnachweis für Lastaufnahmemittel**

20.02.2024

Produkt: **Tiger Kastengreifer für Stahl-Lagerkästen und Körbe**

Typ: **Ka3**

Serien-Nr.: **22653**

Vom Unternehmer/Betreiber festgelegter Prüfintervall: \_\_\_\_\_ x pro Jahr

Prüfung vor 1. Inbetriebnahme am: _____	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____
Regelmäßige Prüfung am: _____  Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____
Regelmäßige Prüfung am: _____  Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____
Regelmäßige Prüfung am: _____  Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____
Regelmäßige Prüfung am: _____  Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____
Außerordentliche Prüfung am: _____  Mängel (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____
Außerordentliche Prüfung am: _____  Mängel (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen _____ Prüfunternehmen/Stempel _____