Beiblatt 32-1

Ergänzung der Original Betriebsanleitung

Ablagegestell mit Rollfahrwerk
Serie AGQ_R
für Quertraversen der Serie TAV-Q und TAV-Q-AQ



Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

☎ +49 (0)2202-98923-0
🖷 +49 (0)2202-98923-23
✉ post@tigerhebezeuge.de
🌍 www.tigerhebezeuge-shop.de

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil 3

2. Bestimmungsgemäße Verwendung des Ablagegestells. 4

2.1. Aufbau und Abbau der Quertraverse 4

3. Gefahren / Restrisiken 5

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau

Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

1. Allgemeiner Teil

Das Ablagegestell mit Rollfahrwerk ist für das sichere Abstellen, Montieren und Demontieren von Quertraversen der Serie TAV-Q und TAV-Q-AQ vorgesehen.
Das Ablagegestell kann eingesetzt werden für:

- Ablegen einer aufgebauten Quertraverse (siehe Abb. 1)
- Ablegen aller drei Balken separat (siehe Abb. 2 oder 3, abhängig der Querbalkenlänge)
- Aufbau (das Aufhängen der Querbalken auf dem Längsbalken)der Quertraverse
- Abbau (das Aushängen der Querbalken von dem Längsbalken)der Quertraverse



Abb. 1



Abb. 2



Abb.3

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

2. Bestimmungsgemäße Verwendung des Ablagegestells.

Das Ablagegestell ist für die Quertraverse Serie TAV-Q und TAV-Q-AQ konzipiert und darf nur an den dafür vorgesehenen Griffen geführt werden.
Die Quertraverse kann in der aufgebauten (siehe Abb.1) oder abgebauten Form (siehe Abb. 2 oder 3) abgelegt werden. Der Längsbalken und die zwei Querbalken mit aufgehängten Verstellelementen können hier separat abgelegt werden (siehe Abb.2 oder 3). Je nach Länge der Querbalken, werden diese auf den äußeren oder inneren Ablagen des Ablagegestells symmetrisch positioniert (siehe Abb. 2, 3 und 4).



Abb. 4

2.1. Aufbau und Abbau der Quertraverse

Die beiden Feststeller der Rollen müssen aktiviert werden.
Der Längsbalken muss symmetrisch und mittig auf dem Ablagegestell positioniert werden.
Einen Querbalken mit dem Kran über den eingebauten Schäkel oder die Aufhänge-Garnitur aufnehmen und auf dem Längsbalken in dem ersten Raster ablegen (siehe Abb. 5). Der zweiten Querbalken muss dann genauso auf dem gegenüber liegenden Ende symmetrisch ablegt werden. Die Quertraverse ist nun einsatzbereit.
Nur wenn alle drei Balken die gleiche Länge haben, muss vor dem Aufbau ein Querbalken mit Verstellelementen auf eine separate Ablage (zum Beispiel: Euro-Palette) abgelegt werden (Abb. 6). Dieser Balken wird dann zum Schluss auf dem Längsbalken positioniert.
Der Abbau muss hierbei in der umgekehrten Reihenfolge durgeführt werden!



Position des „ersten Rasters“

Abb. 5



Abb. 6

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

3. Gefahren / Restrisiken



Beim Ablegen der Balken ist auf das symmetrische und korrekte Ablegen der Balken zu achten. Hier ist eine aufmerksame Bedienung gefordert. Es besteht Quetschgefahr!



Das Ablagegestell darf nur auf ebenen Flächen genutzt werden. Andersfall besteht Unfallgefahr!



Das Ablagegestell darf nicht mit abgesetzter Quertraverse in aufgebauter Form (Abb. 1)befördert werden. Es besteht Unfallgefahr!



In der Parkposition und während des Abstellen, Montage oder Demontage der Quertraverse, müssen die beiden Feststeller der Rollen aktiviert sein! Andersfall besteht Unfallgefahr!

Stand: 2016-12-01

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de